

PRZEDMIAR ROBÓT
WYKONANIE DRENAŻU W ROD „SŁOŃCE” ZABRZE

| element | zakres | Szacunkowa ilość |
|-----------------------|---|--------------------|
| KNR 2-01 0215-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15m ³ na okład w gruncie kat.III | 200 m ³ |
| KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na okład (kat.gr.III) | 100m ³ |
| KNR 2-01 0230-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie kat. I-III | 150m ³ |
| KNR 2-01 0320-0201 | Zасыpywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV, głębokość do 1,5m szerokość 0,8-1,5m | 70m ³ |
| KNR 2-18 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | 300m ² |
| KNR 2-18 0501-04 | Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 30cm (żwir) – podsypka + obsypka | 80m ² |
| KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. III krotność = 0,7 | 100m ³ |
| KNR 9-20 0402-04 | Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 90mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce | 400mb |
| KNR 9-20 0402-05 | Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce | 80mb |
| KNR-W 2-18 0109-01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 40mm (rurociąg tłoczony) analogia | 30mb |
| KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe – połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr, zewn. 40 mm - analogia | 5 szt. |
| KNR 2- 19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 400mb |