

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót: Utwardzenie alei wraz z odwodnieniem na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "SZAROTKA" w Gliwicach

Lokalizacja: ul. Pszczyńska 122
44-100 Gliwice

Zamawiający: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy "SZAROTKA" w Gliwicach
ul. Pszczyńska 122, 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR		Strona 1			01-06-2023	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1			Roboty ziemne			
1	1	KNR 225-04-07-01-00	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt ażurowych/kostki brukowej	m ²		190,000
1	2	KNR 401-01-08-01-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³		19,000
2			Nawierzchnia			
2	1	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		190,000
2	2	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		35,000
2	3	KNR 231-04-03-03-00	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 100x15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		23,000
2	4	KNR 225-04-07-02-00	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt ażurowych	m ²		190,000
2	5	KNR 225-04-07-03-00	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych 8 cm/kostki brukowej behaton 8cm	m ²		190,000
2	6	CEN 231-06-06-02-00	Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce piaskowej. Korytko odwodnienia liniowego.	metr		17,750
2	7	CEN 231-14-06-01-00	Regulacja pionowa istniejących studni	kmpł		1,000