

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
<b>1</b>		<b>UTWARDZENIE ALEJKI OGRODOWEJ</b>		
1 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3	64,449
2 d.1		Oplata za składowanie gruntu	t	103,118
3 d.1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	7,161
4 d.2	KNR 2-01 0506-07	Rozścielenie ziemi z wykopów	m3	7,161
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	204,600
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	204,600
7 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	372,000
8 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z ekologicznej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	186,000
<b>2</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
9 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	5,580
10 d.2	KNR 2-01 0510-03 analogia	Obsianie wyrównanego terenu	m2	111,600