

## UTWARDZENIE ALEI OGRODOWEJ cz. 3

## Rodzinny Ogród Działkowy "Szarotka"

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	70,350
2	Kalk. własna	Oplata za składowanie gruntu	t	126,630
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	201,000
4	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	201,000
5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	134,000
6	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	201,000
7	KNR 2-01 0510-03	Wyrównanie i obsianie terenu wzdłuż chodnika	m <sup>2</sup>	53,600