

## **Przedmiar robót**

### **Wymiana ogrodzenia**

Lokalizacja: **ROD**

Data opracowania:  
2024-03-07

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys nie zawiera kosztu utylizacji zdemontowanego ogrodzenia

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana ogrodzenia</b>		
1	Element	<b>ELEMENT</b>		
1.1	KNR 225/307/3	Analogia - rozebranie ogrodzenia z siatki na słupach stalowych obetonowanych R = 0,250 M = 0,250 S = 0,250		
		Wyliczenie ilości robót:		
		276,0*1,80	496,800000	
		RAZEM:	496,800000	m2
				496,800
1.2	KNR 225/308/1 (1)	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, budowa, deski pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		276,0*2,0	552,000000	
		RAZEM:	552,000000	m2
				552,000