

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot- noś- ć
	Kosztorys	Kosztorys robót remontowych			
1	Element	Kuchnia (ściany)			
1.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - 50% powierzchni - Ściany			
1.2	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	44,410	
1.3	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m2	12,218	
1.4	KNR 202/1505/2	Gruntowanie wewnętrznych tynków gładkich- p.a gruntowanie powierzchni tynku - ściany - preparatem BETON KONTAKT	m3	0,365	
1.5	KNRW 202/2008/2 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5 mm - ściany	m2	54,810	
1.6	SEK 204/705/2	Montaż kątowników ochronnych, na krawędziach poziomych nad otworem okiennym lub drzwiowym	m2	54,810	
1.7	KNRW 202/151 0/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m	22,000	
1.8	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka Wod- Kan dwóch żelwemywaków dwu komorowych	m2	50,334	
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pas pomiędzy meblami szer. 60 cm	kpl	1,000	
1.10	NNRNKB 202/2803/6 (1)	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, zaprawa "Atlas"	m2	4,476	
2	Element	Kuchnia (posadzka)			
2.1	DC 20/118/6	Skucie podłoga betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi			
2.2	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m2	24,990	
2.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m3	1,250	
2.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	24,990	
2.5	KNR 202/1102/4 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki- listwy ułożone w celu utrzymania spadku	m2	24,990	8
2.6	DC 20/202/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegem WPS nanoszona ręcznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa - membrama przeciw wodna	m	24,000	
2.7	DC 20/202/2	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegem WPS nanoszona ręcznie, powierzchnia pozioma, dodatek za kolejną warstwę - membrama przeciw wodna	m2	24,990	
2.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	24,990	
2.9	NNRNKB 202/1118/11	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m ² , płytki 40x40 cm	m2	24,990	
2.10	NNRNKB 202/1122/4	Cokołiki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do 8 m ² , cokołiki z płytek 10x20	m2	24,990	
2.11	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu + koszty wysypiska	m	20,300	
3	Element	Gospodarczy			
3.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²			
3.2	KNR 202/1505/2	Gruntowanie wewnętrznych tynków gładkich- p.a gruntowanie powierzchni tynku - ściany i sufity - preparatem Unigrunt	m2	46,200	
3.3	KNRW 202/2011 /2	Tynki pod gładzie 2-warstwowe z tynku gipsowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany	m2	46,200	
3.4	KNRW 202/151 0/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	46,200	
4	Element	Korytarz			
4.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²			
4.2	KNR 202/1505/2	Gruntowanie wewnętrznych tynków gładkich- p.a gruntowanie powierzchni tynku - ściany i sufity - preparatem Unigrunt	m2	111,048	
4.3	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	111,048	
4.4	KNRW 202/151 0/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	92,458	
4.5	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie okien i drzwi - oklejanie folią ochronną i taśmami	m2	92,458	
4.6	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzonej posadzki	kpl	1,000	
K.1		Wykonanie lamperii w korytarzu	kpl	1,000	
4.7	KNRW 202/2011/2	Przygotowanie ściany w miejscu lamperii 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoga z tynku			
4.8	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem,-masą SMIG podkład pod lamperie.	m2	18,590	
4.9	KNR 401/1208/1 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	m2	18,590	
			m2	18,590	

comp IT 1994
lic. 0004E204

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
5	Element	Łazienka I			
5.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	17,760	
5.2	KNR 202/1505/2	Gruntowanie wewnętrznych tynków gładkich- p.a gruntowanie powierzchni tynku - ściany i sufity - preparatem Unigrunt	m2	17,760	
5.3	KNRW 202/2011/2	Tynki pod gładzie 2-warstwowe z tynku gipsowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany	m2	17,760	
5.4	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	17,760	
6	Element	Łazienka II			
6.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18,180	
6.2	KNR 202/1505/2	Gruntowanie wewnętrznych tynków gładkich- p.a gruntowanie powierzchni tynku - ściany i sufity - preparatem Unigrunt	m2	18,180	
6.3	KNRW 202/2011/2	Tynki pod gładzie 2-warstwowe z tynku gipsowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany	m2	18,180	
6.4	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	18,180	
7	Element	Wymiana kompaktów i drzwi			
7.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kompaktów w pomieszczeniach WC	kpl	3,000	
7.2	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa drzwi do łazienki	kpl	2,000	
8	Element	Malowanie kotłowni			
8.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	69,390	
8.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	69,390	
8.3	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	69,390	