

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m2		
		82,00 * 2,00	m2	164,00	
				RAZEM	164,00
2 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km	m3		
		226 * (0,15 * 0,15 * 2,50 + 0,30 * 0,30)	m3	33,05	
				RAZEM	33,05
2		BUDOWA OGRODZENIA			
3 d.2	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych- budowa	m2		
		82,00 * 2,00	m2	164,00	
				RAZEM	164,00

Inżynier budowlany

Janusz Krawka

41-711 Ruda Śląska, ul. Zielona 22