

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		OGRODZENIE			
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		200,00 * 1,80	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
2 d.1	KNR 2-25 0313-04	Furtki ze słupkami stalowymi - rozebranie	m2		
		1,00 * 1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m2		
		4,00 * 1,80	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
4 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m3		
		80 * (0,15 * 0,15 * 2,50 + 0,30 * 0,30)	m3	11,700	
				RAZEM	11,700
5 d.1		Opłata za składowanie gruzu	t		
		11,70 * 2,10	t	24,570	
				RAZEM	24,570
6 d.1	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m2		
		200,00 * 2,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
7 d.1	KNR 2-23 0404-04	Furtka stalowa z kształtowników wypełniona siatką zgrzewaną	szt.		
		1,20 * 2,00	szt.	2,400	
				RAZEM	2,400
2		BUDOWA BRAMY PRZESUWNEJ			
8 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		(2,00 * 0,50 + 0,50 * 0,50) * 1,00	m3	1,250	
				RAZEM	1,250
9 d.2	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - dla ułożenia kabla zasilającego	m3		
		80,00 * 0,40 * 0,60	m3	19,200	
				RAZEM	19,200
10 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie szpilek do montażu wózków jezdnych i napędu	t		
		8 * 0,80 * 1,58 / 1000	t	0,010	
				RAZEM	0,010
11 d.2	KNR 2-02 0202-01	Fundament pod wózki jezdne, napęd i słupek zderzakowy	m3		
		(2,00 * 0,50 + 0,50 * 0,50) * 1,00	m3	1,250	
				RAZEM	1,250
12 d.2	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu wózków jezdnych (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR 2-31 0702-03 analogia	Osadzenie słupa bramowego prowadzącego i zderzakowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2	KNR 2-02 1808-09 analogia	Wykonanie i montaż (kompletu) bramy przesuwnej	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 7-10 0102-01 analogia	Montaż napędu bramy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000