

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>CZYSZCZENIE ROWU MELIORACYJNEGO</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
		2 * 150,00 * 1,00 / 10000	ha	0,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,030</b>
2 d.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
		2 * 150,00 * 1,00	m2	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
3 d.1	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m2		
		300,00	m2	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
		0,03 * 429,00 + 0,10	mp	12,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,970</b>
5 d.1	KNR 4-04 0703-09 analogia	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm	m		
		70,00	m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
6 d.1	KNR 2-21 0102-02 analogia	Oczyszczenie rowów z namulów ręcznie z transportem taczkami	m3		
		150,00 * 0,40 * (0,80 + 1,60) / 2 * 50%	m3	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
7 d.1	KNR 2-21 0102-07 0102-08	Wywiezienie namulów samochodami na odległość do 5.0 km	m3		
		36,00	m3	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
8 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Czyszczenie rowów koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		150,00 * 0,40 * (0,80 + 1,60) / 2 * 50%	m3	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
10 d.1	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m2		
		150,00 * (2 * 0,80 + 0,80)	m2	360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360,000</b>
11 d.1	KNR 2-11 0411-02	Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna płytami ażurowymi	m2		
		150,00 * (2 * 0,80 + 0,80)	m2	360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360,000</b>
12 d.1		Oplata za składowanie namulów i odpadów	m3		
		2 * 36,00	m3	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>