

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY BRUKARSKIE - R.O.D. "ZACISZE"

ADRES INWESTYCJI: 41-813 ZABRZE, UL. PŁK. FFRANCISZKA NIEPOKÓLCZYCKIEGO

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		$(5,00 * 1,40 + 21,50 * 2,75 + 11,50 * 1,20 + 5,00 * 1,00) * 0,30$	m <sup>3</sup>	25,478	
		$(4,20 * 2,00 + 5,15 * (2,00 + 4,60) / 2 + 2,65 * (5,05 + 1,95) / 2 + 1,00 * 5,05 * 1,00 + 28,50 * 4,00) * 0,40$	m <sup>3</sup>	61,488	
				RAZEM	<b>86,966</b>
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		$5,00 * 1,40 + 21,50 * 2,75 + 11,50 * 1,20 + 5,00 * 1,00$	m <sup>2</sup>	84,925	
		$4,20 * 2,00 + 5,15 * (2,00 + 4,60) / 2 + 2,65 * (5,05 + 1,95) / 2 + 1,00 * 5,05 * 1,00 + 28,50 * 4,00$	m <sup>2</sup>	153,720	
				RAZEM	<b>238,645</b>
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>		
		84,925	m <sup>2</sup>	84,925	
				RAZEM	<b>84,925</b>
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m <sup>2</sup>		
		153,72	m <sup>2</sup>	153,720	
				RAZEM	<b>153,720</b>
5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		$1,40 + 5,00 + 2 * 2,75 + 20,30 + 2 * 11,50 + 2 * 5,00 + 1,00 + 2 * 28,50$	m	123,200	
				RAZEM	<b>123,200</b>
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		$4,00 + 7,60 + 4,00$	m	15,600	
				RAZEM	<b>15,600</b>
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		153,72	m <sup>2</sup>	153,720	
				RAZEM	<b>153,720</b>
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		84,925	m <sup>2</sup>	84,925	
				RAZEM	<b>84,925</b>