

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH</b>					
1	KNR 0-23 d.1 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 2*(19.17+12.67)	m m	63.680	63.680
				RAZEM	63.680
2	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2*(19.17+12.67)*3.50+2*12.67*1.05/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	236.184	236.184
				RAZEM	236.184
3	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 2*(19.17+12.67)*3.50+2*12.67*1.05/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	236.184	236.184
				RAZEM	236.184
4	KNR 0-23 d.1 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*2.00+2*2.00+1.00+2*2.00	m m	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
5	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 2*(19.17+12.67)*3.50+2*12.67*1.05/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	236.184	236.184
				RAZEM	236.184
6	KNR 2-02 d.1 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną akrylową tynków gładkich zewn. 236.184	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	236.184	236.184
				RAZEM	236.184
<b>2 ROBOTY INSTALACYJNE</b>					
7	2 kalk. własna	Zakup i montaż instalacji klimatyzatorów z funkcją grzewczą (4 jednostki wewnętrzne ściennie + sterownik ścienny+odprowadzenie skroplin)	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000