

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH I MONTAŻ NOWYCH LATARNII OŚWIETLENIOWYCH			
1.1		DEMONTAŻ SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH			
1 d.1.1	KNNR-W 9 1304-01	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1.1	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu 10*0.840	t t	8.400	
				RAZEM	8.400
1.2		MONTAŻ NOWYCH LATARNII OŚWIETLENIOWYCH			
3 d.1.2	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4 d.1.2	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.1.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000